T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


09.10.2017

Sayı : / 014
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Yrd.Doç.Dr. Zafer SEZER



S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	**Inverter Duvar Tipi Split Klima 12000BTU**	4	ADET
2.	**Inverter Duvar Tipi Split Klima 22000BTU**	1	ADET

S.No	TEKNİK ŞARTNAME

1 .

Inverter Duvar Tipi Split Klima 12000BTU üzeri

Tipi	Inverter Duvar Tipi Split Klima
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	11.600 (Btu/h)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	12.200 (Btu/h)
Soğutmada Çekilen Güç (W)	3,41 (kW)
Isıtmada Çekilen Güç (W)	3,58 (kW)
Soğutma Enerji Sınıfı	A+
Isıtma Enerji Sınıfı	A+
Uyku Modu	VAR
Hızlı Soğutma	VAR
Nem Alma Kapasitesi (Lt/Saat)	
Uzaktan Kumanda	VAR
Soğutucu Akışkan	R-410A / 2,087,5
4 Yöne Hava Yönlendirme	VAR
Filtreler	R-410A / 2,087,5
Hava Debisi (m³/Saat)	
Zaman Ayarlı Açma/Kapama Özelliği	VAR
İç Ünite Gürültü Seviyesi	54 (dBA)
Dış Ünite Gürültü Seviyesi	60 (dBA)

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

2 .

Inverter Duvar Tipi Split Klima 22000BTU üzeri

Inverter Duvar Tipi Split Klima	
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	21300 (Btu/h)
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	21800 (Btu/h)
Soğutmada Çekilen Güç (W)	6,23 (kW)
Isıtmada Çekilen Güç (W)	6,40 (kW)
Soğutma Enerji Sınıfı	A+
Isıtma Enerji Sınıfı	A+
Uyku Modu	VAR
Hızlı Soğutma	VAR
Nem Alma Kapasitesi (Lt/Saat)	
Uzaktan Kumanda	VAR
Soğutucu Akışkan	R-410A / 2,087,5
4 Yöne Hava Yönlendirme	VAR
Filtreler	VAR
Hava Debisi (m³/Saat)	
Zaman Ayarlı Açma/Kapama Özelliği	VAR
İç Ünite Gürültü Seviyesi	61 (dBA)
Dış Ünite Gürültü Seviyesi	65 (dBA)

KLİMA MONTAJI:

1- Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2- İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3- Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4- İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5- Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI (Aşağıda bulunan) İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAKTIR.
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 30 GÜNDÜR.
- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
- **TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.09.2017 TARİHİNDE SAAT 16:00 KADAR HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1.	Inverter Duvar Tipi Split Klima 12000BTU	4	ADET		
2.	Inverter Duvar Tipi Split Klima 22000BTU	1	ADET		