



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03/02
Konu : İnşaat Tamir Tadilatı

24.01.2019

Sayın.....

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “İnşaat Tamir Tadilatı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzeme / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 29.01.2019 tarihi ve saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir AYICI
Satınalma Müdürü

NOT:

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR. ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- **TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
- **4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.**

No	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	12,5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	2,88 M2		
2	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	2,88 M2		
3	Asma tavan sökülmesi	2,88 M2		
4	Alçı duvar levhası ile yapılan bölmenin sökülmesi	5,46 M2		
5	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması, (0,00-21,50 m arası)	18,975 M2		
6	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	117,854 KG		
7	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	2,88 M2		
8	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	11,62 M2		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAKLAŞIK MALİYET (MİKTARLAR VE TUTARLAR)

İşin Adı: 15 TEMMUZ KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ OFİS BÖLME PANELİ

A-15 TEMMUZ KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ OFİS BÖLME DUVARI

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
1	18.140/A1	12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	M2	2,88
2	27.528/3	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	M2	2,88
3	MSB.131/A1	Asma Tavan Sökülmesi	M2	2,88
4	P-026	ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ	M2	5,46
5	Y.21.051/C13	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	M3	18,975
6	Y.23.244/E	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	117,854
7	Y.25.003/16	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	2,88
8	Y.28.645/C02	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	11,62

Toplam Tutar

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAKLAŞIK MALİYET METRAJİ

İşin Adı: 15 TEMMUZ KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ OFİS BÖLME PANELİ

Sayfa No : 1

Tarih : 22.01.2019

A-15 TEMMUZ KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ OFİS BÖLME DUVARI

18.140/A1 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BÖLMEYE DENK GELEN ASMA TAVAN	1	0,50	5,75		2,88
Toplam						2,88

27.528/3 Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BÖLMEYE DENK GELEN ASMA TAVAN	1	0,50	5,75		2,88
Toplam						2,88

MSB.131/A1 Asma Tavan Sökülmesi (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BÖLMEYE DENK GELEN ASMA TAVAN	1	0,50	5,75		2,88
Toplam						2,88

P-026 ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	MEVCUT ALÇIPAN DUVAR	1		4,55	1,20	5,46
Toplam						5,46

Y.21.051/C13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	ASMA TAVAN VB.İÇİN	1	1,00	5,75	3,30	18,975
Toplam						18,975

Y.23.244/E Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (KG)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	DIŞ KAYIT	2		4,80	1,75	16,800
	DIŞ KAYIT	2		5,62	1,75	19,670
	ARA KAYITLAR	2		4,67	2,104	19,651
	ARA KAYITLAR	2		1,975	2,104	8,311
	ARA KAYITLAR	2		0,90	2,104	3,787
	ARA KAYITLAR	2		0,78	2,104	3,282
	ARA KAYITLAR	2*2		2,29	2,104	19,273
	ÇITA	2		1,24	0,247	0,613
	ÇITA	2		0,78	0,247	0,385
	ÇITA	2		1,07	0,247	0,529
	ÇITA	2*2		2,14	0,247	2,114
	ÇITA	2*4		1,05	0,247	2,075
	ÇITA	2		0,86	0,247	0,425
	ÇITA	2*2		0,74	0,247	0,731
	ÇITA	4*2		2,25	0,247	4,446
	LAMBRI	1	0,78	1,07	1,482	1,237
	LAMBRI	2	0,78	2,14	1,482	1,237

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YAKLAŞIK MALİYET METRAJİ

İşin Adı: 15 TEMMUZ KAMPÜSÜ KONGRE MERKEZİ OFİS BÖLME PANELİ

Sayfa No : 2

Tarih : 22.01.2019

Y.23.244/E Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (KG)


Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
Toplam						117,854

Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BÖLMEYE DENK GELEN ASMA TAVAN	1	0,50	5,75		2,88
Toplam						2,88

Y.28.645/C02 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması (M2)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BÖLME	2	2,29	2,14		9,80
	BÖLME	1	0,90	1,24		1,12
	BÖLME	1	0,90	0,78		0,70
Toplam						11,62


Nuri ÇARKIT
İnşaat Teknikeri

asma tavan seviyesi

455

10 cm kal.alçıpan duvar
sökülecek

120

15 Temmuz Kampüsü Kongre Merkezi Ofis Bölme
Duvarı Mevcut Durum

Nuri ÇARKIT